



COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO

Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230

ATTO DISPOSITIVO N. 1113 IN DATA 14/12/2018

Cap. 1189/6/71 E.F. 2018

OGGETTO: Esecuzione di vari lavori edili rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la Caserma “Dalla Bona” e Caserma “Rossani”: lavori di fornitura e posa in opera di infissi e zanzariere in locali vari. CIG 7678037492.

IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. 853 del 31/10/2018 del Comandante;
- CONSIDERATO:** che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2112149 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata esperita una gara, in unico lotto, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l'individuazione dell'operatore economico cui appaltare la prestazione in oggetto;
- VISTO:** il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e, in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97;
- CONSIDERATO:** che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 200 ditte sorteggiate dal sistema tra 390 ditte abilitate alla Bando “Lavori di Manutenzione – Opere specializzate” – OS6 “Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, ...”, aventi sede legale in Veneto, Emilia Romagna, Lombardi, Trentino Alto Adige;
- ACCERTATO:** che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della P.A. sono pervenute, con le modalità previste dalla lettera d'invito, le offerte della seguenti ditte:
- INNOSISTEMI SRL;
 - BERNABE' & BALLARIN IMPRESA EDILE SRL;
 - CANEVAROLLO LUIGI;
 - I CABIRI DI REVERBERI MAURIZIO SRL A SOCIO UNICO.
- PRESO ATTO:** che risulta regolarmente pervenuta per le su citate Ditte, la documentazione amministrativa chiesta, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta economica;
- che le offerte presentate dalle ditte sono risultate conformi allo specifico format predisposto dalla stazione appaltante (Allegato “A” alla lettera ‘invito).

Ciò premesso, è emersa la seguente situazione:

GRADUATORIA	DITTA OFFERENTE	SCONTO	PREZZO OFFERTO (netto IVA ed oneri per la sicurezza € 300,00)
1	INNOSISTEMI SRL	17,69 %	€ 25.999,01
2	BERNABE' & BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	11,88 %	€ 27.834,20
3	CANEVAROLLO LUIGI	2,00 %	€ 30.954,67
4	I CABIRI DI REVERBERI MAURIZIO SRL A SOCIO UNICO	2,00 %	€ 30.954,97

CONSIDERATO: che secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale, risulta aggiudicataria della prestazione di cui in oggetto la ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'
INNOSISTEMI SRL	04215900236	Via Monte Baldo, 8	VILLAFRANCA (VR)

CONSIDERATO: che tramite il portale AVCPASS si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti “minimi” di cui all’art.80 del predetto D. Lgs. 50/2016;

CONSIDERATO: che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito DURC regolare;

CONSIDERATO: che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva;

CONSIDERATO: il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

DISPONE

che la citata Ditta provveda alla esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione prestazione	Unità di Misura	Q.tà	Importo a corpo
Lavori edili rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la Caserma “Dalla Bona” e Caserma “Rossani”: lavori di forniture e posa in opera di infissi e zanzariere in locali vari, come dettagliatamente specificati nel disciplinare tecnico in allegato, che fa parte integrante del presente atto	A corpo	1	
Offerta della ditta al netto dello sconto			€ 25.999,01
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso			€ 413,30
Totale imponibile			€ 26.412,31
IVA 22 %			€ 5.810,70
Totale IVA inclusa			€ 32.223,01

La spesa complessiva di Euro 32.223,01 IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **1189/6/71** del corrente Esercizio Finanziario.

Si dà atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

DISCIPLINARE TECNICO

Lavori edili rientranti nelle prestazioni di manutenzione ordinaria da eseguirsi presso la Caserma "Dalla Bona" e Caserma "Rossani": lavori di fornitura e posa in opera di infissi e zanzariere in locali vari.

CONDIZIONI TECNICHE PARTICOLARI

Art. 1/E Lavori di riqualificazione camerate

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di fornitura e posa in opera di infissi e zanzariere in locali ed uffici vari siti all'interno delle Caserme "ROSSANI" e "DALLA BONA" in Verona.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché degli elaborati tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le specifiche tecniche di base per l'esecuzione delle opere stesse.

In particolare è prevista l'esecuzione delle sottoelencate opere:

1. La rimozione, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di infisso in alluminio anodizzato ad ante fisse ed una apribile vetrato, nel corridoio dell'Ufficio P.P.B. al primo piano della palazzina "H" all'interno della Caserma "DALLA BONA", ed il successivo ricollocamento in opera previa inversione del senso di apertura della porta, comprese le eventuali opere provvisorie e le assistenze murarie.
2. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di serramenti del tipo apribile a cerniera, realizzato con profili a taglio termico in alluminio verniciato, telaio fisso con profondità 65 mm., profilo apribile a taglio termico con profondità 65 mm. e vetrocamera 5/16/5. Sistema di tenuta ad aria, acqua e vento garantito dal contatto della barretta inferiore in poliammide a forma tubolare della parte apribile, con la guarnizione centrale a giunto aperto a coprire così le viti di fissaggio del telaio fisso alla muratura. Guarnizioni cingi vetro, di tenuta e di battuta in elastomero. Giunzioni tra i profilati solidali e assicurate da elementi di collegamento a 90° e 45° bloccati mediante sistema di spinatura e/o cianfrinatura con iniezioni di colla bi componente e mastice siliconico nelle giunture. Ferramenta di sostegno e chiusura in alluminio e/o acciaio inox, maniglie in alluminio, controtelaio in OSB da 18/22 mm. nelle seguenti configurazioni:
 - n. 1 porta ad un'anta vetrata presso il refettorio della Cas. Dalla Bona;
 - n. 1 porta a due ante apribili vetrate presso l'Ufficio Giuridico Legale della Cas. Dalla Bona;
 - n. 1 porta con due ante fisse ed una apribile vetrate, presso il refettorio della Cas. Dalla Bona;
 - n. 2 finestre a due ante apribili presso il refettorio della Cas. Dalla Bona;
 - n. 1 finestra con due ante fisse e due apribili presso il refettorio della Cas. Dalla Bona;
 - n. 15 finestre con anta fissa e due apribili presso gli uffici del Comando alla Sede nella Cas. Dalla Bona.

Compreso la rimozione dei vecchi infissi esistenti, gli accessori, fermavetro, coprifili, mostrine, tagli, sfridi, sigillature con

mastice siliconico, ponteggi, assistenze murarie, fornitura e posa in opera di nastri ad espansione applicati sul perimetro del serramento, nonché di teli e nastri a tenuta d'aria.

L'infisso dovrà essere dotato di efficiente sistema di drenaggio e smaltimento delle acque: Completo di garanzie di tenuta di isolamento termico ed acustico, marcato CE e certificato energetico.

3. La fornitura e posa in opera, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, di zanzariere in alluminio verniciato, avvolgibili con comando a molla, nei sottoelencati locali:

- n. 4 presso il refettorio della Cas. Dalla Bona;
- n. 24 presso l'Ufficio P.P.B. nella Cas. Dalla Bona
- n. 20 presso gli uffici del Comando alla sede nella Cas. Dalla Bona;
- n. 23 presso gli uffici della Sezione Carabinieri nella Cas. Dalla Bona.

Compreso gli accessori, tagli, sfridi, ponteggi ed assistenze murarie.

4. La fornitura e posa in opera, presso il refettorio della Cas. Rossani, di n. 3 porte tagliafuoco isolanti in acciaio con telaio isolato a due battenti ciechi di cui uno semifisso, in possesso di omologazione integrale REI 120 secondo norma UNI 9723, debitamente certificata dall'Appaltatore ed accettata dalla D.L. costituita dai seguenti elementi principali:

- controtelaio in acciaio tubolare delle dimensioni sufficienti a dare stabilità e tenuta all'intero serramento, completo di idonee zanche a murare o fori di fissaggio alla muratura;
- sigillatura dello spazio tecnico tra controtelaio e telaio fisso con idonei prodotti;
- telaio fisso eseguito mediante sistema di lamiera presso piegate in acciaio di cui una portante ed una di rivestimento isolate termicamente fra di loro ed unite meccanicamente senza ponte termico, il tutto nelle dimensioni idonee e nella larghezza adeguata per muri finiti fino a 15 cm;
- mostre perimetrali (normali o maggiorate per locali piastrellati) in materiale isolante rivestito esternamente con lamiera di acciaio presso piegate a disegno;
- battenti piani di idoneo spessore (minimo 90 mm) costituito da struttura metallica interna, pacchetto coibente stratificato ad elevata tenuta termica, rivestimento esterno in lamiera di acciaio zincata, piegate a disegno e resa solidale con il sottostante pacchetto mediante colle termoindurenti od altro sistema idoneo e comunque senza ponte termico, completo di targhetta con marchiatura di identificazione;
- ferramenta di manovra e bloccaggio con caratteristiche e qualità idonee all'uso cui è destinata, composta da un numero minimo di 3 cerniere per battente, in acciaio di grandi dimensioni con bussola interna in nylon antirumore ed autolubrificante, rostri fissi centrali, uno per battente, applicati in corrispondenza del lato cerniera, regolatore di movimentazione per garantire la giusta sequenza di chiusura, serratura di tipo antincendio adatta alle alte temperature e relative chiavi, gruppo maniglie del tipo antincendio ed antinfortunistico complete di placche nel tipo e colore a scelta della D.L.;
- predisposizione per il montaggio di chiudiporta, operatori antincendio e maniglioni antipanico;

- guarnizioni perimetrali termo espandenti sui battenti e guarnizioni in gomma di battuta sul telaio;
- eventuali parti fisse per laterali e/o sopra luce ciechi eseguite mediante telai e pannelli dello stesso tipo e caratteristiche di quelle apribili;
- finitura superficiale mediante verniciatura realizzata con polveri epossidiche di alta qualità con finitura sia lucida che opaca, nel colore (tinte RAL) e nell'aspetto a scelta della D.L., compreso maggior onere per verniciatura di telaio ed anta in colori diversi.

Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per la rimozione dei vecchi infissi esistenti, l'idonea campionatura completa di accessori che l'Appaltatore dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

5. Fornitura e posa in opera di maniglioni antipanico a barra orizzontale di sezione tubolare reso basculante per mezzo di due leve incernierate nelle scatole laterali ed apribili con qualsiasi tipo di comando, sia interno che esterno, con o senza chiave, compreso mostrine, aste, placche e materiali di consumo, da installarsi presso:

- n. 3 per nuove porte tagliafuoco del tipo "cieco a due ante" installate nel locale refettorio Cas. Rossani;
- n. 1 per porta "vetrata ad un'anta" ricollocata in opera con apertura inversa nel corridoio Ufficio P.P.B..

Comprese le eventuali opere provvisorie, le assistenze murarie, i ponteggi e quant'altro necessario a dare l'opera finita a regola d'arte.

L'articolo sarà contabilizzato a corpo.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO