



# COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO

**Servizio Amministrativo - C.F. / P.I. 93131740230**

**ATTO DISPOSITIVO N. 1133 IN DATA 19/12/2018**

**Cap. 1189/6/71 E.F. 2018**

**OGGETTO:** Esecuzione di vari lavori edili rientranti nelle prestazioni di minuto mantenimento da eseguirsi presso la Caserma “Dalla Bona”: lavori di riqualificazione/tinteggiatura vani scala palazzine “H” ed “L” della Caserma Dalla Bona. CIG 7706671219.

## IL CAPO SERVIZIO AMMINISTRATIVO

- VISTO:** l'Atto Autorizzativo n. 970 del 31/10/2018 del Capo Ufficio Amministrazione;
- CONSIDERATO:** che con Richiesta di Offerta (RdO) n. 2146297 tramite Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), è stata esperita una gara, in unico lotto, indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s. m. i. e del D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236, per l'individuazione dell'operatore economico cui appaltare la prestazione in oggetto;
- VISTO:** il D. Lgs. 19 aprile 2016 n. 50 (così come modificato con Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56) e, in particolare, gli articoli 30, 36, 58, 62, 77, 81, 94, 95 e 97;
- CONSIDERATO:** che sono state invitate a presentare la loro migliore offerta n. 135, tutte quelle aventi sede legale in Veneto, abilitate al Bando “Lavori di Manutenzione – Opere specializzate” – OS7 “Finiture di opere generali di natura edile e tecnica”;
- ACCERTATO:** che, entro il termine di scadenza della RdO, sulla piattaforma informatica del Mercato Elettronico della P.A. sono pervenute, con le modalità previste dalla lettera d'invito, le offerte della seguenti ditte:
- BEZZEGATO ANTONIO SRL;
  - KS TINTEGGIATURE DI KERKIJA SHPETIM ;
  - ONGARO S.R.L.;
  - VECCHIATO SRL;
  - BERNABÈ & BALLARIN IMPRESA EDILE SRL;
- PRESO ATTO:** che risulta regolarmente pervenuta per le su citate Ditte, la documentazione amministrativa chiesta, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta economica;
- che le offerte presentate dalle ditte sono risultate conformi allo specifico format predisposto dalla stazione appaltante (Allegato “A” alla lettera ‘invito).

Ciò premesso, è emersa la seguente situazione:

GRADUATORIA	DITTA OFFERENTE	SCONTO	PREZZO OFFERTO (netto IVA ed oneri per la sicurezza € 4.098,21)
1	BEZZEGATO ANTONIO SRL	33,33 %	€ 16.394,36
2	KS TINTEGGIATURE DI KERKIJA SHPETIM	19,10 %	€ 19.893,56
3	ONGARO S.R.L.	10,16 %	€ 22.091,93
4	VECCHIATO SRL	10,00 %	€ 22.131,28
5	BERNABÈ & BALLARIN IMPRESA EDILE SRL	2,00 %	€ 24.590,31

**CONSIDERATO:** che secondo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso determinato mediante ribasso percentuale, risulta aggiudicataria della prestazione di cui in oggetto la ditta:

DITTA	C.F./P.I.	INDIRIZZO	CITTA'
BEZZEGATO ANTONIO SRL	04066350283	Via G. Leopardi, 1	CAMPOSAMPIERO (PD)

**CONSIDERATO:** che tramite il portale AVCPASS si è provveduto a effettuare la verifica dei requisiti “minimi” di cui all’art.80 del predetto D. Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO:** che si è proceduto a verificare la regolarità contributiva dell’impresa tramite l’acquisizione di apposito DURC regolare;

**CONSIDERATO:** che la ditta aggiudicataria ha provveduto a costituire la cauzione definitiva;

**CONSIDERATO:** il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall’articolo 32, comma 10, del D. Lgs 50/2016, poiché si tratta di affidamento effettuato ai sensi dell’articolo 36, comma 2, lettera a).

#### DISPONE

che la citata Ditta provveda alla esecuzione della seguente prestazione:

Descrizione prestazione	Unità di Misura	Q.tà	Importo a corpo
<b>Lavori edili rientranti nelle prestazioni di minuto mantenimento da eseguirsi presso la Caserma “Dalla Bona” e Caserma “Rossani”: lavori di riqualificazione/tinteggiatura vani scala palazzine “H” ed “L” della Caserma Dalla Bona, come dettagliatamente specificati nel disciplinare tecnico in allegato, che fa parte integrante del presente atto</b>	A corpo	1	
			Offerta della ditta al netto dello sconto € 16.394,36
			Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.098,21
			Totale imponibile € 20.492,57
			IVA 22 % € 4.508,36
			Totale IVA inclusa € 25.000,93

La spesa complessiva di Euro **25.000,93** IVA inclusa graverà sulle assegnazioni concesse sul capitolo **1189/6/71** del corrente Esercizio Finanziario.

Si dà atto che tale affidamento è soggetto all’obbligo di pubblicità sul sito web istituzionale, sezione “Amministrazione Trasparente”, così come previsto dall’art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed in ottemperanza agli obblighi di cui all’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 (Legge Anticorruzione).

La presente disposizione viene emessa in doppio originale, di cui uno per la raccolta delle disposizioni amministrative, l'altro per la documentazione di spesa da allegare all'ordine di pagamento.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

## DISCIPLINARE TECNICO

**Lavori edili rientranti nelle prestazioni di minuto mantenimento da eseguirsi presso la Caserma "Dalla Bona" e Caserma "Rossani": lavori di riqualificazione/tinteggiatura vani scala palazzine "H" ed "L" della Caserma Dalla Bona.**

Art. 1/E      Lavori di riqualificazione vani scala

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per i lavori di riqualificazione vani scala della palazzina "H" ed "L" all'interno della Caserma "G. A. DALLA BONA" di Verona.

Le indicazioni e le prescrizioni del presente disciplinare, comprensive degli allegati grafici nonché degli elaborati tecnici aggiuntivi, ne forniscono la consistenza qualitativa, quantitativa e le specifiche tecniche di base per l'esecuzione delle opere stesse.

In particolare è prevista l'esecuzione delle sotto elencate opere:

1. La realizzazione di una recinzione provvisoria da cantiere, alta 2,00 mt, mediante pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m<sup>2</sup>, di tutte le aree indicate nel psc per il tempo necessario al completamento dei lavori nella caserma;
2. La fornitura in opera per tutta la durata delle lavorazioni di segnali di divieto, di forma rettangolare delle dimensioni di cm.50x50, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare "CARTELLI DI DIVIETO PER LA SICUREZZA", nel numero necessario non inferiore a 5;
3. La fornitura in opera per tutta la durata delle lavorazioni di cartelli di norme ed istruzioni, di forma rettangolare delle dimensioni di cm 50x50, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare "CARTELLI DI ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA" nel numero non inferiore a 5;

4. L'esecuzione di ponteggio costituito da struttura a tubi e giunti per manutenzione, dotato di impalcato realizzato con tavolato in legno, di tavola fermapiede, di due correnti di cui quello superiore ad un'altezza di 100 cm. dal piano da proteggere e di controventatura. Compreso il montaggio e lo smontaggio;
5. La raschiatura in alcuni tratti dei soffitti e delle pareti dei locali vani scala, secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, delle vecchie tinteggiature ammalorate ed in fase di distacco, compresa la pulizia, trasporto in discarica del materiale di risulta, indennità di discarica ed eventuali opere provvisionali;
6. Esecuzione di rasatura e lisciatura delle superfici interne in cui erano state eseguite le raschiature, con rasante a base di gesso additivato con calce, compresa la formazione di spigoli vivi rientranti o sporgenti, orizzontali o verticali, spallette, formazione e disfacimento dei piani di lavoro, pulizia, trasporto in discarica del materiale di risulta, indennità di discarica ed eventuali opere provvisionali;
7. La tinteggiatura interna con idropittura traspirante semilavabile, in tinta pastello, su tutte le pareti e i soffitti dei locali oggetto dell'intervento e secondo quanto indicato dagli elaborati progettuali, eseguita a due strati, con colori a scelta della Direzione Lavori, comprese eventuali opere provvisionali.

La pittura proverrà dalle migliori fabbriche nazionali, non conterrà solventi, dovrà fornire grande resistenza chimica e buona resistenza meccanica;

L'articolo sarà contabilizzato a corpo.

IL CAPO DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO  
Ten. Col. com. Alessandro ROSIELLO

Per presa visione  
IL CAPO GESTIONE FINANZIARIA  
Magg. com. Francesco PUZZOVIO

IL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO E' CUSTODITO AGLI ATTI DI QUESTO UFFICIO